



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBAL
CNPJ nº 34.925.214/0001-90

MEMORIAL DESCRITIVO
CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE ITAUBAL/ AP
(CONV. 982658/2025)

Construção de uma quadra poliesportiva no município de Itaubal – AP, dotado de superestrutura de concreto armado e metálica, piso de concreto armado polido, cobertura com telhas trapezoidais apoiado sobre trama de aço. Soma um total de 657,58 m² de área construída.

Descrição da obra: serão executadas escavações afins de viabilizar a execução de fundações rasas em sapatas isoladas de concreto armado. Acima do nível do terreno serão executados um aterro e a concretagem de vigas baldrames de fechamento afim de atingir a cota determinada em projeto. O sistema de piso conterà contrapiso e piso cimentado com acabamento liso, com pintura em base epóxi. Serão executados colunas metálicas, pilares e vigas em concreto armado. Os fechamentos laterais serão de alvenaria de blocos cerâmicos devidamente acabados (chapisco, reboco e pintura). Serão executados fechamentos laterais superiores com brise em telha metálica perfura e nos fundos da quadra fechamento com alambrado. A estrutura da cobertura será em perfis metálicos e o telhamento será com telha do tipo trapezoidal. Para a drenagem de águas pluviais, o sistema conterà com calhas em chapa de aço galvanizado, tubos em PVC e escoamento por caixas hidráulicas. Sistemas elétricos devidamente dimensionados a fim de suprir a necessidade do ambiente.

Área Construída total: 657,58m²

Custo da obra sem BDI: R\$ 680.138,03

BDI adotado: 26,49%

Custo da obra com BDI: R\$ 860.283,26

Custo por m²: R\$ 1.308,25/m².

Itaubal, 25 de fevereiro de 2026.

PAULO HENRIQUE GUIMARÃES TEIXEIRA
ARQUITETO & URBANISTA
CAU: A135622-4