



Estado do Amapá
**PREFEITURA MUNICIPAL
DE ITAUBAL - AP**
CNP n: 34.925.214/0001 - 90

SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL

CUSTO DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO

DATA DE PREÇO CUSTO DE COMP. : 10/2019

OBRA: CONSTRUÇÃO DE GARAGEM MUNICIPAL

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA

ABRANGÊNCIA: NACIONAL

INSUMO DE PREÇOS REFE: 10-2019 E /ORSE/10-2019

COMPOSIÇÃO DE CUSTO -SERVIÇOS

LEIS SOCIAIS 86,75%

BDI SERV: 30,63%

CÓDIGO DA FONTE	ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNIT	CUSTO TOTAL
09836/ORSE	5.8(CPU-2)	FECHAMENTO LATERAL COM TELHA DE AÇO/ZINCADO E = 0,5 MM	M²			
88278/SINAPI/COMP.		MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5000000	12,71	19,07
88316/SINAPI/COMP.		SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5000000	11,53	17,30
7243/SINAPI/INSUMO		TELHA DE AÇO ZINCADO TRAPEZOIDAL, A = *40* MM, E = 0,5 MM, SEM PINTURA	M²	1,0000000	28,68	28,68
11029/SINAPI/INSUMO		HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 " X 30 CM PARA FIXAÇÃO DE TELHA METÁLICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDAÇÃO	CJ	6,0000000	1,29	7,74
		MATERIAL	:	36,42	50%	
		MÃO DE OBRA	:	36,37	50%	
		EQUIPAMENTO	:	0,00	0%	
		TOTAL COMPOSIÇÃO	:	72,79	100%	