



Estado do Amapá
**PREFEITURA MUNICIPAL
DE ITAUBAL - AP**
CNP n: 34.925.214/0001 - 90

OBRA: CONSTRUÇÃO DE GARAGEM MUNICIPAL

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE ITAUBAL-AP

SINAPI DESONERADO: MÊS 10/2019

DATA: OUTUBRO DE 2019

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

CPU 01	2.1-ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS E H	QUANT.	P.UNIT	P. TOTAL
90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES= CONSIDERANDO 15 HORAS POR MÊS	H	60,00	83,71	5.022,60
93572	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	4,00	2.920,91	11.683,64
PREÇO (mão-de-obra + L.SOCIAIS):					16.706,24
PREÇO (material):					0,00
PREÇO TOTAL (unit.):					16.706,24
QUANTIDADE:					1,00
PREÇO TOTAL:					16.706,24

Segundo o Acórdão nº 2622/2013 - TCU, ficou determinado no item 9.2.2, o seguinte:

"9.2.2. na verificação da adequabilidade das planilhas orçamentárias das obras públicas, utilizar como referência do impacto esperado para os itens associados à administração local no valor total do orçamento, os seguintes valores percentuais obtidos no estudo de que tratam estes autos:"

no Custo Direto:	1º Quartil	Médio	3º Quartil
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS	3,49%	6,23%	8,87%

DEMONSTRATIVO:

VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO SEM ADMINISTRAÇÃO LOCAL	193.294,04
--	------------

ADMINISTRAÇÃO LOCAL	16.706,24
PRAZO DA OBRA	4,00
TOTAL ADMINISTRAÇÃO LOCAL	16.706,24

PORCENTAGEM DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL EM RELAÇÃO AO VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO	8,64%
---	-------