



Estado do Amapá
**PREFEITURA MUNICIPAL
DE ITAUBAL - AP**
CNP n: 34.925.214/0001 - 90

SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL

CUSTO DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO

DATA DE PREÇO CUSTO DE COMP. : 10/2019

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE ITAUBAL

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA

ABRANGÊNCIA: NACIONAL

INSUMO DE PREÇOS REFE: 10-2019 E /SEINFRA/10-2019

COMPOSIÇÃO DE CUSTO -SERVIÇOS

LEIS SOCIAIS 86,75%

BDI SERV: 28,65%

BDI TRANSP. MAT: 20,07%

CÓDIGO DA FONTE	ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNIT	CUSTO TOTAL
C4623/SEINFRA	8.8(CPU-3)	PISO PODOTÁTIL INTERNO EM BORRACHA 25X25CM ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M²			
88256/SINAPI/COMP.		AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	16,11	8,06
88316/SINAPI/COMP.		SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6100000	11,53	7,03
38181/SINAP/INSUMO		PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PARA COLA	M²	1,1000000	159,63	175,59
4791/SINAP/INSUMO		ADESIVO ACRILICO/COLA DE CONTATO	KG	0,1200000	12,52	1,50
		MATERIAL	:	177,09	92%	
		MÃO DE OBRA	:	15,09	8%	
		EQUIPAMENTO	:	0,00	0%	
		TOTAL COMPOSIÇÃO	:	192,18	100%	